

仕上数量チェックリスト

2003年7月1日

受注先 建設
 工事名称 マンション新築工事
 建築面積 453.41 m²
 延床面積 3118.05 m²
 外壁見付面積 2607.85 m²
 外部建具面積 650.67 m²
 内部建具面積 947.71 m²
 構造 RC 造

担当者: 構造
 外部
 内部
 建具
 外構

備考:

内訳数量	屋根仕上面積	外壁仕上面積	床仕上面積	壁仕上面積	壁ボード面積 (軽鉄下地)	天井面積	断熱材面積 (外壁)	断熱材面積 (スラブ下)	耐火被覆
	452.60	4926.51	2919.99	9980.29	6252.25	2926.23	1534.00	71.90	0.00
仕上面積	319.90	仕上面積 4926.51	仕上面積 2694.30	仕上面積 7434.20	ボード面積 5004.40	天井仕上 2582.80	1534.00	エントランス上 71.90	なし
ルーフバルコニー	89.70		駐車場 43.00	外建面積 650.67	デッド 1247.85	梁仕上 117.74			
駐車上	43.00		外部廊下 134.09	内建面積×2 1895.42		駐車場 43.00			
			EVシャフト 48.60			外部廊下 134.09			
						EVシャフト 48.60			

チェック数量	建築面積	外壁見付面積	延床面積	部屋周長	軽鉄下地面積	延床面積	外壁見付面積	エントランス天井面積	延床面積
	453.41	4924.63	3118.05	4224.00	6307.00	3118.05	2607.85	72.08	3118.05
		手摺壁 2546.57		4224.00	木軸×2 6307.00			対象面積 72.08	
		柱 320.88							
		梁底 100.00							
		外建具面積 650.67							

% (対象率)	99.82	100.04	93.65	2.36	99.13	93.85	58.82	99.75	0.00
---------	-------	--------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------

内訳数量
/チェック数量

備考

外壁見付面積

平均天井高=2.35

ボードは全てスラブ～
スラブ間まで

梁底仕上のみ
 梁仕上=541.60
 梁巾=0.10 梁高=0.36
 梁底仕上=117.74
 541.60×0.10/0.46

GL工法面積=1292m²
 見隠れ=249.71m²
 計=1541m²